



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

denominata "Libero Consorzio Comunale"

ai sensi della L.R. n. 8/2014

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITÀ 1° DISTRETTO

SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 1° DISTRETTO – VIABILITÀ TIRRENICA

UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

OGGETTO: Nulla Osta per la posa in opera di cavo telefonico con scavo in minitrincea lungo la S.P. 157 dal Km. 10+950 al Km. 11+280, all'interno del centro abitato del Comune di Frazzanò.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. n. 8/2014

USCITA

07/08/2015

Protocollo n 0025738/15

ALLA DITTA **TELECOM Italia S.p.A.**
Via ALA, 14
95123 CATANIA
PEC: siciliaest@pec.telecomitalia.it

E, p.c. AL **COMUNE DI FRAZZANO'**
PEC: segreteria@pec.comunefrazzano.it

AL SIG. DIRIGENTE della 2ª Direzione
Ufficio Fitti ed altri Tributi **S E D E**

AL SIG. DIRIGENTE della 1ª Direzione
Servizio Trasparenza e URP **S E D E**

ALLA **POLIZIA PROVINCIALE** **S E D E**

ALL' **UFFICIO LEGALE** **S E D E**

AL **RESPONSABILE** Serv. Manut. 2° Distretto
Ing. **BONANNO Rosario** **S E D E**

Servizio "TRASPARENZA e U.R.P." 

PROTOCOLLO N° 1275/P.d.T.

Del 10/08/2015

In riscontro alla Vs. istanza acquisita al protocollo di questo Ente al n. 24225 del 21/07/2015;
Visti gli elaborati grafici che si prendono in considerazione per quanto segnato in oggetto;
Visti il D.Lgs. n. 285/92, il D.Lgs. n. 259/03, il Decreto del 01.10.2013 e ss.mm.ii., Nulla Osta per quanto in oggetto specificato, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) che l'impianto telefonico sia eseguito in conformità di ogni legge, norma e regolamento vigente in materia, rispettando tutte le norme di sicurezza e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica;
- 2) che gli scavi siano eseguiti con fresa taglia-asfalto per una larghezza di cm. 12 ed una profondità massima di cm. 50 dal piano viabile e ad una distanzadi cm. 50 dalle opere d'arte della S.P., ed il relativo scavo sia riempito con miscela cementizia atta a sopportare i carichi verticali stradali e la pavimentazione sia ripristinata a regola d'arte. Gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari, al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità per una fascia, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo e simmetrica rispetto all'asse longitudinale dello scavo stesso. Al fine di consentire un miglior raccordo e collegamento con gli strati sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza di tale fascia di ripristino dovrà essere pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso e, comunque, in tutti i casi, non inferiore a 50 cm.;
- 3) che la configurazione finale del piano viabile a seguito del ripristino, non deve presentare alcun dislivello, sia in direzione longitudinale che in direzione trasversale, rispetto alla configurazione originaria;
- 4) che la segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 5) che siano eseguiti scavi giornalieri di lunghezza tale da potere essere ricolmati entro la chiusura della giornata lavorativa con le modalità di cui al punto 2), onde garantire il transito in sicurezza, prima di poter effettuare altri scavi e siano verificati i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali, in maniera che garantiscano adeguate prestazioni in termini

ni di sicurezza e stabilità nel tempo, evitando di collocarli nelle curve. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile;

- 6) che durante l'esecuzione dei lavori non sia interrotto o comunque ostacolato il transito con deposito di materiale od altro e sia installata un'ideale e regolamentare segnaletica stradale sia diurna che notturna per il segnalamento temporaneo del cantiere, secondo quanto stabilito dal D.M. 10.07.2002, con i criteri di sicurezza del D. I. del 04/03/2013, e siano adottate le opportune cautele atte a garantire la pubblica incolumità, restando sempre e comunque, a carico di codesta Società ogni responsabilità civile e penale verso i terzi nell'eventualità si verificassero incidenti in conseguenza dei lavori o dei materiali depositati;
- 7) che ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.L.285/92 venga richiesta l'autorizzazione al Comune di Frazzanò;
- 8) che sia comunicato il nominativo del Responsabile dei Lavori da parte di codesta Società, nonché l'inizio dei lavori, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, che deve avvenire entro giorni 60 (sessanta) dalla data della presente, trascorsi i quali bisogna richiedere apposito assenso a questo Ufficio;
- 9) che sia comunicata la data di ultimazione dei lavori che dovrà avvenire entro giorni 60 (sessanta) dalla data di inizio, allegando una relazione asseverata dal Direttore dei Lavori, corredata da documentazione fotografica a dimostrazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni impartite con la presente;
- 10) che ai sensi dell'art. 27 comma 10 del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., copia della presente deve essere tenuta nel luogo di lavoro, ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari o agenti indicati nell'art. 12 dello stesso D.Lgs.;
- 11) che in prossimità della testata del cantiere sia apposta una tabella con l'indicazione dei lavori, dell'impresa, del presente Nulla Osta ecc. e quant'altro previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione;
- 12) che, nell'eventualità i lavori non siano eseguiti a perfetta regola d'arte, codesta Società s'impegni, fin d'ora, al ripristino immediato secondo le prescrizioni impartite da questa Amministrazione;
- 13) che la strada e le sue pertinenze siano riportate allo stato primitivo dopo l'ultimazione dei lavori, sgombrando e trasportando fuori strada entro giorni 1 (uno) i materiali residui, con la condizione che se ciò non avvenisse verrà elevata contravvenzione;
- 14) che per l'occupazione del sottosuolo mediante cavo interrato della lunghezza di m. 330,00 di parallelismo e per l'occupazione temporanea del suolo pari a m² 660,00 al giorno per 1 giorno e m² 660,00 per 1 giorno su S.P. I categoria di tipo "B", paghi se dovuto, un canone che sarà successivamente determinato e comunicato dalla II Direzione Servizi Finanziari – Ufficio Fitti ed altri Tributi Provinciali, al quale, unitamente alla presente, si trasmettono i dati della Ditta richiedente.

Il presente Nulla Osta non costituirà servitù permanente per la strada, nel senso che quest'Amministrazione conserverà in ogni tempo il diritto di modificare in qualunque modo la strada od i suoi manufatti. In tali casi questa Amministrazione preavviserà codesta Società la quale, a propria cura e spese, dovrà provvedere a modificare o rimuovere tutte le opere autorizzate, in piena conformità alle prescrizioni che questa Amministrazione darà, a suo insindacabile giudizio, affinché i propri lavori non abbiano in alcun modo ad essere impediti, ostacolati o resi più costosi e tutto ciò senza che codesta Società possa reclamare compensi di sorta. In caso di inadempienza quest'Amministrazione eseguirà i lavori d'ufficio ponendo a carico di codesta Società il relativo onere. Si rammenta altresì che, a carico di codesta Società resta in ogni tempo, l'onere delle eventuali manutenzioni del piano viabile in conseguenza dei lavori eseguiti.

Il presente Nulla Osta s'intende rilasciato esclusivamente per le opere ricadenti lungo la Strada Provinciale e scadrà se entro 6 (sei) mesi non saranno iniziati i lavori ed, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 285/92, s'intende rilasciata a titolo provvisorio e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, nei confronti dei quali questa Amministrazione si considera sollevata ed indenne da ogni danno e molestia e potrà essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Si precisa che quest'Ufficio si riserva la facoltà di disporre idoneo servizio di sorveglianza per mezzo di personale di questo Ente, per verificare l'avvenuta osservanza delle prescrizioni imposte, anche attraverso eventuali sondaggi, a Vs. cura e spese, da eseguire in contraddittorio con il Tecnico di Zona.

Oltre alle prescrizioni e condizioni stabilite si intendono sempre richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le prescrizioni delle leggi, norme e regolamenti vigenti e particolarmente quelli del D. Lgs. 30.04.1992 N. 285 e il Regolamento di Attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii..

La presente viene trasmessa alla 1ª Direzione – Affari Generali e Legali – Servizio Trasparenza e U.R.P., al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., in merito agli obblighi di pubblicazione, concernenti i provvedimenti amministrativi.

I

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe CELI)

