



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

denominata "Libero Consorzio Comunale"

ai sensi della L.R. n° 8/2014

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITÀ 1° DISTRETTO

SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 1° DISTRETTO – VIABILITÀ TIRRENICA

UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulico-forestale, raccolta e regimentazione delle acque, Borgata Monachella Frazione S. Pietro, nel Comune di Saponara.-

Indizione conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5 L.R. 12/2011 per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla osta, assenzi necessari alla realizzazione di lavori.

RACE.A.R.

AL COMUNE DI SAPONARA

PEC: comune.saponara@pec **USCITA**

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. n.8/2014

03/04/2015

Protocollo n 0012426/15

In riscontro alla Vs. istanza, prot. n. 2270 del 23/03/2015, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 10850 del 25/03/2015;

Visti gli elaborati progettuali allegati,

NULLA OSTA

al progetto in oggetto meglio specificato, con la condizione che, prima dell'inizio dei lavori, venga richiesta a questo Ente, apposita autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.L. 285/92 e ss.mm.ii.

Si precisa altresì che, poiché il progetto interessa anche una parte della S.P. 53/T di Contrada Grazia - Piazza S. Pietro di Saponara, con la realizzazione di un tombino scatolare per lo smaltimento acque, il ripristino definitivo della carreggiata dovrà avvenire secondo quanto appresso riportato:

- l'estradosso della condotta sia interrato alla profondità minima di ml. 1,00 dal piano viabile, portando il materiale di risulta a discarica autorizzata, riempiendo il relativo scavo con materiali aridi, i quali siano ben costipati ogni cm. 30, in modo da evitare avvallamenti del piano viabile, e la pavimentazione sia ripristinata a regola d'arte; detto ripristino dovrà comprendere un sottofondo in misto granulometrico avente dimensioni massime degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% e il 40%, passante al setaccio 0,0075 mm compreso tra il 4% e il 10%, ben assortito ed esente da materiale argilloso, compattato con costipatore a piastra vibrante ogni 30 cm., fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, uno strato di tout – venant dello spessore minimo di cm. 20, uno strato di collegamento (binder), largo quanto lo scavo dello spessore minimo di cm. 10 ed uno strato d'usura per l'intera larghezza stradale e dello spessore di cm. 3, previa scarificazione di quello esistente, ripristinando anche la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;

Resta inteso che codesto Ente, si dovrà fornire di tutte le altre autorizzazioni, pareri e/o concessioni necessarie, in relazione alla tipologia degli interventi, compresa l'autorizzazione allo scarico delle acque nel torrente Saponara.



IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe CELI)