



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

FONDI EX ANAS (A.P.Q.)

C.I.G. :

C.U.P. : B47H17001560002

PROGETTO ESECUTIVO

S.P. 44 CAMPO ITALIA – OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI E RICOSTRUZIONE PIANO VIABILE.

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI
4. COSTI SICUREZZA E ONERI PRESUNTI AZIENDALI
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. CALCOLO COSTI MANODOPERA
7. QUADRO TECNICO ECONOMICO
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10. CRONOPROGRAMMA
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

12. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale scala 1 : 25.000;
- TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;
- TAV. 3 Indicazione interventi su ortofoto;
- TAV. 4 Particolari costruttivi;
- TAV. 5 Specifica S.P. da stradario Città Metropolitana di Messina;

ALLEGATO 2

ANALISI DEI PREZZI

Aggiornato al prezzario LL.PP. 2022 (ai sensi del D.L. n. 50/2022)

Messina, li 14/05/2018 – 05/08/2022

Progettisti :

Geom. Filadelfo Magno

Geom. Sergio Castorina

Geom. Mario Lucchesi

Visti ed Approvazioni :

Il R.U.P., visto l'art. 5, comma 3 L. R. N° 12/2011 e ss.mm.ii.

APPROVA il Progetto esecutivo in oggetto

per l'importo di € 750.000,00

Parere n. 58 del 10/12/2018

IL R.U.P.

Ing. Anna CHIOFALO

Il R.U.P., visto l'art. 5, comma 3 L. R. N° 12/2011 e ss.mm.ii.

APPROVA il Progetto esecutivo in oggetto

per l'importo di € 739.195,91

Parere n. 49 del 26/08/2022

IL R.U.P.

Ing. Anna CHIOFALO

Visto: IL R.U.P.

Ing. Anna CHIOFALO

ANALISI NUOVO PREZZO: AN1

Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei montanti verticali, anche con l'impiego di martello pneumatico, il deposito sul bordo della strada, il successivo carico su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla Direzione Lavori.				
	A) Manodopera				
1	per smonto barriera	h	0,04	23,61	0,94
2	per smonto montanti	h	0,04	23,61	0,94
3	per supporto controllo traffico	h	0,04	23,61	0,94
4	per supporto controllo traffico	h	0,04	23,61	0,94
5	per carico su mezzo	h	0,03	23,61	0,71
6	per carico su mezzo	h	0,03	23,61	0,71
	TOT. Manodopera				5,18
	B) Trasporti				
7	Trasporto	m	1,00	0,50	0,50
	TOT. Trasporti				0,50
	TOTALE				5,68
	SOMMANO				5,68
	Spese generali (15,0000 %)				0,85
	<i>di cui Sicurezza (0,0000 %)</i>				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,65
	Pers.Arrotondamento (0,3000 %)				0,02
	PREZZO DI APPLICAZIONE				7,20
Unità di Misura: m					
Diconsi: sette,20					

ANALISI NUOVO PREZZO: AN2

Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Sistemazione e pulitura di aree di pertinenza delle Strade provinciali, anche con l'ausilio del decespugliatore e del tagliasiepi, per la eliminazione di vegetazione spontanea, compreso rovi e canne. E' compresa la sistemazione finale dell'area, il trasporto a rifiuto, o presso impianto di compostaggio della vegetazione estirpata, l'eventuale uso di diserbante ed ogni altro onere persistemare a perfetta regola d'arte.				
	A) Manodopera				
1	Operaio Comune	h	0,02	23,61	0,47
	TOT. Manodopera				0,47
	B) Trasporti				
2	Trasporto	cad	1,00	0,15	0,15
	TOT. Trasporti				0,15
	C) Nolo				
3	Decespugliatore	h	0,02	21,60	0,43
	TOT. Nolo				0,43
	TOTALE				1,05
	SOMMANO				1,05
	Spese generali (15,0000 %)				0,16
	<i>di cui Sicurezza (0,0000 %)</i>				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,12
	Pers.Arrotondamento (1,5000 %)				0,02
	PREZZO DI APPLICAZIONE				1,35

Unità di Misura: mq

Diconsi: uno,35