



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

1° Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie – 1° Ufficio Viabilità

FONDI EX ANAS (A.P.Q.)

C.I.G. :

C.U.P. : B57H17001520002

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI - ROMETTA.

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI
4. COSTI SICUREZZA E ONERI PRESUNTI AZIENDALI
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. CALCOLO COSTI MANODOPERA
7. QUADRO TECNICO ECONOMICO
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10. CRONOPROGRAMMA
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

12. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su ortofoto scala 1 : 25.000;
- TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;
- TAV. 3 Indicazione interventi su ortofoto;
- TAV. 4 Particolari costruttivi;
- TAV. 5 Specifica S.P. da stradario Città Metropolitana di Messina;

ALLEGATO 2

ANALISI PREZZI

Messina, li 28/08/2018 - Agg. al prezzario 2022 il 03/03/2022 - Agg. prezzario 06/22 il 23/11/2022

Progettisti :

Ing. Anna Chiofalo

Geom. Sergio Castorina

Geom. Mario Lucchesi

Visto: IL R.U.P.

Arch. Francesco ORSI

Visti ed Approvazioni :

ANALISI NUOVO PREZZO: AN1

Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Rimozione di teli di rete metallica paramassi presente in sito non piu adeguata allo svolgimento della funzione di contenimento della superficie rocciosa per pendii di qualsiasi altezza e acclività compreso la rimozione di rifiuti vari con operai specializzati (rocciatori) opportunamente imbracati e dotati di DPI personali a Norma. E' compresa altresì la sistemazione dei residui della pulitura e del materiale di risulta in idonee aree di stoccaggio temporaneo atte a non creare problemi alla circolazione stradale, ed il successivo trasporto e conferimento di tutto il materiale di risulta presso pubbliche discariche o in aree autorizzate per il recupero.				
	A) Manodopera				
1	Operaio Comune	h	0,03	23,61	0,71
2	Operaio specializzato	h	0,03	28,27	0,85
	TOT. Manodopera				1,56
	B) Trasporti				
3	Trasporto e conferimento	h	1,00	1,50	1,50
	TOT. Trasporti				1,50
	TOTALE				3,06
	SOMMANO				
	Spese generali (13,0000 %)				0,40
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,35
	Pers.arrotondamento (-0,2000 %)				-0,01
	PREZZO DI APPLICAZIONE				3,80
Unità di Misura: mq					
Diconsi: tre,80					