



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

C.I.G. :

C.U.P. : B47H20009990001

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 56, 58, 61 bis, 61 quater e 76.

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI
4. COSTI SICUREZZA
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. CALCOLO COSTI MANODOPERA
7. QUADRO TECNICO ECONOMICO
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10. CRONOPROGRAMMA
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

12. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su base IGM;
- TAV. 2 Corografia scala 1:10.000;
- TAV. 3 Tavola interventi;
- TAV. 4 Particolari costruttivi;
- TAV. 5 Specifiche SS.PP. da stradario Città Metropolitana;

ALLEGATO 2

ANALISI PREZZI

Messina, lì 03/10/2022

Progettisti :

Geom. Michele Quarto

Geom. Filadelfo Magno

Geom. Sergio Castorina

Visto: IL R.U.P.

Ing. Antonino SCIUTTERI

Visti ed Approvazioni

ANALISI NUOVO PREZZO: AN1

Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi dei montanti verticali, anche con l'impiego di martello pneumatico, il deposito sul bordo della strada, il successivo carico su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla Direzione Lavori.				
	A) Manodopera				
1	Operaio Comune per smonto barriera	h	0,04	23,61	0,94
2	Operaio Comune per smonto montanti	h	0,04	23,61	0,94
3	Operaio Comune per carico su mezzo	h	0,03	23,61	0,71
4	Operaio Comune per carico su mezzo	h	0,04	23,61	0,94
5	Operaio Comune per supporto e controllo traffico	h	0,04	23,61	0,94
6	Operaio Comune per supporto e controllo traffico	h	0,03	23,61	0,71
	TOT. Manodopera				5,18
	B) Trasporti				
7	Trasporto vecchia barriera	%	1,00	0,40	0,40
	TOT. Trasporti				0,40
	TOTALE				5,58
	SOMMANO				0,82
	Spese generali (15,0000 %)				0,12
	<i>di cui Sicurezza (0,0000 %)</i>				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,09
	Pers.Arrotondamento (-0,8000 %)				-0,01
	PREZZO DI APPLICAZIONE				7,00

Unità di Misura: m

Dicorsi: sette,00

ANALISI NUOVO PREZZO: AN2

Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Sistemazione e pulitura di aree di pertinenza delle Strade provinciali, anche con l'ausilio del decespugliatore e del tagliaiepi (trincia), per la eliminazione di vegetazione spontanea, compreso rovi e canne. E' compresa la sistemazione finale dell'area, il trasporto a rifiuto, o presso impianto di compostaggio della vegetazione estirpata, l'eventuale uso didiserbante (qualora consentito per Legge) ed ogni altro onere per sistemare a perfetta regola d'arte				
	A) Manodopera				
1	Operaio Comune per carico	h	0,02	23,61	0,47
	TOT. Manodopera				0,47
	B) Trasporti				
2	Trasporto	cad	1,00	0,05	0,05
	TOT. Trasporti				0,05
	C) Nolo				
3	Decespugliatore	h	0,01	30,00	0,30
	TOT. Nolo				0,30
	TOTALE				0,82
	SOMMANO				
	Spese generali (15,0000 %)				0,12
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,09
	Pers.Arrotondamento (-3,2000 %)				-0,03
	PREZZO DI APPLICAZIONE				1,00

Unità di Misura: m

Diconsi: uno,00