



REGIONE SICILIANA
MASTERPLAN - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA



Città Metropolitana di Messina

III Direzione – Viabilità Metropolitana


SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 39 nel Villaggio di Larderìa - Tipoldo nel Comune di Messina.

P R O G E T T O E S E C U T I V O

Elaborato:

COMPUTO METRICO con le previsioni della prevenzione dei rischi epidemiologici derivanti dalla diffusione del Covid 19



Progettisti:

Geom. Carmelo G. MAGGIOLOTI

Geom. Pasquale CHIAIA

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Giovanni KENTINI

Data
05 GIU. 2020

Il Dirigente
Ing. Armando CAPPADONIA

Tav. 02 BIS

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							301.986,01
		Oneri della sicurezza							
14		26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi	200,000				200,000		
		SOMMANO m ² =					200,000	10,10	2.020,00
15		26.1.29 Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	200,000				200,000		
		SOMMANO m ² =					200,000	14,90	2.980,00
16		26.1.32 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura	10,000				10,000		
		SOMMANO cad =					10,000	47,20	472,00
17		26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono	200,000				200,000		
		SOMMANO m =					200,000	3,00	600,00
18		26.1.39 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono	40,000				40,000		
		SOMMANO cad =					40,000	1,11	44,40
19		26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase	30,000				30,000		
		SOMMANO cad =					30,000	24,40	732,00
20		26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato per il prim	1,000				1,000		
		SOMMANO cad =					1,000	611,50	611,50
21		26.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato per ogni me	1,000				1,000		
		SOMMANO cad =					1,000	348,60	348,60
22		26.7.6.1 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di							
		A RIPORTARE							309.794,51

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							311.050,81
31		COV.SAN.01 Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli ambienti mediante l'attività di pulizia e disinfezione) dei mezzi necessari per raggiungere il cantiere (abitacolo degli							
		SOMMANO mese =	3,00				3,00		
							3,00	280,00	840,00
32		COV.SAN.05 Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e delle normative di riferimento emanate in materia							
		SOMMANO cad =	6,00				6,00		
							6,00	7,40	44,40
33		COV.SAN.06 Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e dalle normative di riferimento emanate in materia, esclusa							
		SOMMANO cad =	3,00				3,00		
							3,00	0,50	1,50
34		COV.SAN.07 Fornitura soluzione idracolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcohol > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo deglioni per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a							
		SOMMANO litro =	3,00				3,00		
							3,00	14,17	42,51
35		COV.SAN.08 CISTERNA ACQUA - Fornitura e installazione su supporto rialzato a circa 1 m di cisterna di acqua, del volume di 1000 lt, in polietilene ad alta densità, idonea per acqua destinata a fruizione umana							
		SOMMANO cad =	1,00				1,00		
							1,00	328,90	328,90
36		COV.SAN.10 CISTERNA ACQUA - Fornitura e installazione su supporto rialzato a circa 1 m di cisterna di acqua, del volume di 1000 lt, in polietilene ad alta densità, idonea per acqua destinata a fruizione umana							
		SOMMANO cad/me =	2,00				2,00		
							2,00	112,07	224,14
37		COV.SAN.11 Disinfezione mediante l'applicazione di agenti disinfettanti che sono in grado di ridurre il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare - locale fino a 100 m2. E' compresa la							
		SOMMANO mq =	10,00				10,00		
							10,00	12,00	120,00
38		COV.LOC.01 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine							
		SOMMANO mese =	1,00				1,00		
							1,00	296,00	296,00
39		COV.LOC.02 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine							
		SOMMANO mese =	2,00				2,00		
							2,00	168,00	336,00
		A RIPORTARE							313.284,26

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Interventi in vari tratti lungo la strada provinciale	1			301.986,01
Oneri della sicurezza	4			11.298,25
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 313.284,26
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,606389% sui lavori)			11.298,25	
a detrarre			11.298,25	€ 11.298,25
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 301.986,01
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0,016*313284,26]			5.012,55	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0,22*313284,26]			68.922,54	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			225,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			315,53	
5) Per oneri di conferimento in discarica			1.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			75.475,62	€ 75.475,62
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 388.759,88

MESSINA lì