



Presidenza del Consiglio

**MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO**  
*Per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina*



# Città Metropolitana di Messina


III<sup>^</sup> Direzione – Viabilità Metropolitana  
2° Servizio – Distretto Costa Jonica

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle SS.PP. 28 - 29 - 31 -32 di Ali, Itala e Scaletta.

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**AGGIORNAMENTO AL PREZZIARIO 2018 (G.U.R.S. Parte I - n° 05 del 26/01/2018)**

Elaborato:

## Computo Metrico Estimativo




Visti ed approvazioni:

Progettista e Direttore dei Lavori:  
**Ing. Giovanni LENTINI**

Progettista e Direttore Operativo:  
**Geom. Carmelo MAGGIOLÒTI**

Progettista e Ispettore di Cantiere:  
**Geom. Francesco CRISTAUDO**

Progettista:  
**Geom. Domenico STORNANTI**



Il Responsabile Unico del Procedimento:  
**Arch. Francesco ORSI**

Data

Il Dirigente F.F. :  
**Dr. Francesco ROCCAFORTE**

**Agg. 2018**  
**Tav. 02**





N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							97.230,30
		rete paramassi dal Km. 3+100 al Km. 3+250 margine Sx demolizione e ricostruzione parapetto dal Km. 4+700 margine Dx rete paramassi e messa in sicurezza scarpata dal Km. 4+800 al Km. 4+900 margine Dx realizzaione parapetto <b>Interventi sulla SP 31 di Guidomandri</b> dal Km. 0+600 al Km. 0+800 margine Sx sostituzione guard rail e realizzazione parapetto dal Km. 0+600 al Km. 0+800 margine Dx realizzazione parapetto dal Km. 1+000 margine Dx tombino e cunettone dal Km. 1+100 al Km. 1+400 margine Sx demolizione e ricostruzione parapetti esistenti dal Km. 1+200 al Km. 1+400 margine Dx sostituzione rete paramassi e messa in sicurezza scarpata <b>Interventi sulla SP 32 di Scaletta Zanclea</b> dal Km. 0+200 al Km. 0+300 margine Dx demolizione e ricostruzione parapetto dal Km. 0+200 al Km. 0+300 margine Sx sostituzione rete paramassi dal Km. 0+350 al Km. 0+500 margine Dx sostituzione guard rail e rcostruzione parapetto dal Km. 0+500 al Km. 0+600 margine Dx sostutuzione guard rail e realizzazione parapetto dal Km. 0+650 al Km. 0+750 margine Sx sostituzione guard rail e realizzazione parapetto dal Km. 0+750 al Km. 0+850 margine Dx sostituzione guard rail dal Km. 0+950 al Km. 1+150 margine Sx demolizione e realizzazione parapetto	2000,00 0 2000,00 0 22,000	3,350  3,600 700,000		1,208  1,208 1,208	8.093,600  8.697,600 18.603,200		
		SOMMANO kg =					35.394,400	1,83	64.771,75
6		3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo cl...: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30. <b>Interventi sulla SP 28 di Ali Superiore</b> dal Km. 3+000 al Km. 3+200 ricostruzione parapetto e rete paramassi dal Km. 3+100 al Km. 3+250 margine Sx demolizione e ricostruzione parapetto dal Km. 4+700 margine Dx rete paramassi e messa in sicurezza scarpata dal Km. 4+800 al Km. 4+900 margine Dx realizzaione parapetto <b>Interventi sulla SP 31 di Guidomandri</b> dal Km. 0+600 al Km. 0+800 margine Sx sostituzione guard rail e realizzazione parapetto dal Km. 0+600 al Km. 0+800 margine Dx realizzazione parapetto dal Km. 1+000 margine Dx tombino e cunettone dal Km. 1+100 al Km. 1+400 margine Sx demolizione e ricostruzione parapetti esistenti dal Km. 1+200 al Km. 1+400 margine Dx sostituzione rete paramassi e messa in sicurezza scarpata <b>Interventi sulla SP 32 di Scaletta Zanclea</b> dal Km. 0+200 al Km. 0+300 margine Dx demolizione e ricostruzione parapetto dal Km. 0+200 al Km. 0+300 margine Sx sostituzione rete paramassi dal Km. 0+350 al Km. 0+500 margine Dx sostituzione guard rail e rcostruzione parapetto dal Km. 0+500 al Km. 0+600 margine Dx sostutuzione guard rail e realizzazione parapetto dal Km. 0+650 al Km. 0+750 margine Sx sostituzione guard rail e realizzazione parapetto							
		A RIPORTARE							162.002,05













N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		<b>RIPORTO</b>							626.861,69
		<b>COSTI DELLA SICUREZZA A SOMMARE</b>							
21		26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi	350,000				350,000		
		SOMMANO mq =					350,000	10,58	3.703,00
22		26.1.29 Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	350,000				350,000		
		SOMMANO mq =					350,000	14,03	4.910,50
23		26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono	300,000				300,000		
		SOMMANO m =					300,000	3,33	999,00
		<i>2) Totale COSTI DELLA SICUREZZA A SOMMARE</i>							<b>9.612,50</b>
		A RIPORTARE							636.474,19

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Interventi da realizzare	1			626.861,69
<b>COSTI DELLA SICUREZZA A SOMMARE</b>	<b>9</b>			<b>9.612,50</b>
<b>SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA</b>				€ 636.474,19
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,532767% sui lavori)			9.612,50	
		a detrarre	9.612,50	€ 9.612,50
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 626.861,69
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0.02*636474,19]			12.729,48	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22*636474,19]			140.024,32	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			375,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			397,01	
5) Per pubblicazione bando di gara			7.000,00	
6) Per oneri di conferimento in discarica			3.000,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				163.525,81 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ 800.000,00

MESSINA lì