



Presidenza del Consiglio

MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO  
Per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina



Città Metropolitana di Messina

III<sup>^</sup> Direzione – Viabilità Metropolitana  
2° Servizio – Distretto Costa Jonica

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano  
viabile della S.P.12 di Roccafiorita dal Km. 0 + 000 al Km. 15 + 650

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**AGGIORNAMENTO AL PREZZIARIO 2018 (G.U.R.S. Parte I - n° 05 del 26/01/2018)**

Elaborato:

**Computo Metrico Estimativo**



VISTI E APPROVAZIONI

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi  
dell'art. 5, comma 3, L.R. n° 12/2011  
PARERE N° 3 del 06/02/2018

Il R.U.P.

ING. R. BONANNO




Progettista e Direttore dei Lavori:  
**Ing. Giovanni LENTINI**

Progettista e Direttore Operativo:  
**Geom. Giovanni PINTO**

Progettista e Ispettore di Cantiere:  
**Geom. Pasquale CHIAIA**

Progettista:  
**Geom. Domenico STORNANTI**




Il Responsabile Unico del Procedimento:  
**Ing. Rosario BONANNO**

Data

31 GEN. 2018

Il Dirigente F.F.:

**Dr. Francesco ROCCAFORTE**



**Agg. 2018**  
**Tav. 02**

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
<b>Strada Provinciale 12 di Roccafoita</b>									
<b>Intervento dal Km. 0+000 al Km. 1+500</b>									
1		1.4.1.2 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi		550,000	10,000		5.500,000		
		SOMMANO mq =					5.500,000	3,00	16.500,00
2		1.4.2.2 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm		400,00	10,00	5,00	20.000,00		
		SOMMANO mq =					20.000,00	0,87	17.400,00
3		6.1.4.1 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, ...: per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore		180,00	10,00	10,00	18.000,00		
		SOMMANO mq/cm =					18.000,00	1,48	26.640,00
4		6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurb...: per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore		470,000	10,000	5,000	23.500,000		
		SOMMANO mq/cm =					23.500,000	1,65	38.775,00
5		6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,...: per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore		650,000	10,000	3,000	19.500,000		
		SOMMANO mq/cm =					19.500,000	2,09	40.755,00
6		6.5.1.3 ...: barriera di classe H2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante	600,000				600,000		
		SOMMANO m =					600,000	98,04	58.824,00
7		6.6.2 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura		8,000			8,000		
		SOMMANO cad =					8,000	147,95	1.183,60
8		6.5.4 Fornitura e collocazione di rete metallica a doppia torsione con maglie esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 ed UNI-EN 10218-2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio 5%		30,000	10,000		300,000		
		SOMMANO mq =					300,000	23,27	6.981,00
9		6.3.1 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per							
A RIPORTARE									207.058,60



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo	
		<b>RIPORTO</b>							315.766,55	
17		3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per ...: per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.								
		SOMMANO mc =		200,000	0,500	1,200	120,000			
							120,000	139,80	16.776,00	
18		6.3.6 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura								
		SOMMANO mc =		200,000	1,500	0,300	90,000			
							90,000	29,75	2.677,50	
19		NO.002 Nolo a caldo di escavatore e/o pala gommata o cingolata della potenza massima di 100 Hp								
		SOMMANO h =	60,000				60,000			
							60,000	88,14	5.288,40	
20		NO.001 Nolo a caldo di autocarro a cassa ribaltabile della portata utile complessiva fino a mc. 15.00								
		SOMMANO h =	60,000				60,000			
							60,000	50,00	3.000,00	
21		OP.001 Operaio Comune								
		SOMMANO h =	96,000				96,000			
							96,000	23,90	2.294,40	
		<i>1) Totale Intervento dal Km. 0+000 al Km. 1+500</i>								345.802,85
		<b>Intervento dal Km. 1+500 al Km. 3+150 pressi abitato del Comune di Roccaffiorita</b>								
22		1.1.8.1 Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche								
		SOMMANO mc =		60,000 40,000	8,000 10,000	0,500 0,500	240,000 200,000			
							440,000	7,58	3.335,20	
23		1.2.5.1 Trasporto di mat...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano. Per trasporto materie provenienti dagli scavi alla discarica più vicina a Km. 35 circa								
		SOMMANO m³ =	35,00			440,00	15.400,00			
							15.400,00	0,52	8.008,00	
24		6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portar...: per strade in ambito extraurbano								
		SOMMANO mc =		60,000 40,000	8,000 10,000	0,400 0,400	192,000 160,000			
							352,000	19,91	7.008,32	
		<b>A RIPORTARE</b>							364.154,37	

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							364.154,37
25		1.4.1.2 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi		100,000	8,000		800,000		
		SOMMANO mq =					800,000	3,00	2.400,00
26		1.4.2.2 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm		100,00	8,00	5,00	4.000,00		
		SOMMANO mq =					4.000,00	0,87	3.480,00
27		6.1.4.1 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, ...: per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore		60,00	8,00	7,00	3.360,00		
				40,00	10,00	7,00	2.800,00		
		SOMMANO mq/cm =					6.160,00	1,48	9.116,80
28		6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurb...: per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore		60,000	8,000	5,000	2.400,000		
				60,000	10,000	5,000	3.000,000		
				100,000	8,000	5,000	4.000,000		
		SOMMANO mq/cm =					9.400,000	1,65	15.510,00
29		6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,...: per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore		60,000	8,000	3,000	1.440,000		
				60,000	10,000	3,000	1.800,000		
				100,000	8,000	3,000	2.400,000		
		SOMMANO mq/cm =					5.640,000	2,09	11.787,60
30		6.5.1.3 ...: barriera di classe H2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante		244,000			244,000		
		SOMMANO m =					244,000	98,04	23.921,76
31		NO.002 Nolo a caldo di escavatore e/o pala gommata o cingolata della potenza massima di 100 Hp		36,000			36,000		
		SOMMANO h =					36,000	88,14	3.173,04
32		NO.001 Nolo a caldo di autocarro a cassa ribaltabile della portata utile complessiva fino a mc. 15.00		36,000			36,000		
		SOMMANO h =					36,000	50,00	1.800,00
33		OP.001 Operaio Comune		72,000			72,000		
		SOMMANO h =					72,000	23,90	1.720,80
		A RIPORTARE							437.064,37

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		<b>RIPORTO</b>							437.064,37
34		3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per ...: per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.							
		SOMMANO mc =		50,000	0,800	2,500	100,000		
							100,000	139,80	13.980,00
35		3.1.1.9 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per ...: per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25.							
		SOMMANO mc =		60,000	0,900	0,300	16,200		
				50,000	1,000	2,500	125,000		
							141,200	143,43	20.252,32
36		6.3.6 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura							
		SOMMANO mc =		50,000	0,300	2,500	37,500		
							37,500	29,75	1.115,63
37		3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate							
		SOMMANO kg =	225,000	40,000			9.000,000		
							9.000,000	1,83	16.470,00
38		3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con							
		SOMMANO mq =					458,700	23,46	10.761,10
		<i>2) Totale Intervento dal Km. 1+500 al Km. 3+150 pressi abitato del Comune di Roccafiorta</i>							153.840,57
		<b>Intervento dal Km. 3+150 al Km. 6+200 pressi abitato del Comune di Limina</b>							
39		1.4.1.2 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi							
		SOMMANO mq =		240,000	8,000		1.920,000		
							1.920,000	3,00	5.760,00
40		1.4.2.2 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm							
		SOMMANO mq =		240,00	8,00	4,00	7.680,00		
							7.680,00	0,87	6.681,60
		<b>A RIPORTARE</b>							512.085,02

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo	
		RIPORTO							512.085,02	
41		6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurb...: per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore		300,000	8,000	4,000	9.600,000			
		SOMMANO mq/cm =					9.600,000	1,65	15.840,00	
42		6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,...: per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore		300,000	8,000	3,000	7.200,000			
		SOMMANO mq/cm =					7.200,000	2,09	15.048,00	
43		6.5.1.3 ...: barriera di classe H2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante	209,000				209,000			
		SOMMANO m =					209,000	98,04	20.490,36	
44		NO.001 Nolo a caldo di autocarro a cassa ribaltabile della portata utile complessiva fino a mc. 15.00	48,000				48,000			
		SOMMANO h =					48,000	50,00	2.400,00	
45		NO.002 Nolo a caldo di escavatore e/o pala gommata o cingolata della potenza massima di 100 Hp	48,000				48,000			
		SOMMANO h =					48,000	88,14	4.230,72	
46		OP.001 Operaio Comune	96,000				96,000			
		SOMMANO h =					96,000	23,90	2.294,40	
47		3.1.1.9 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per ...: per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25.		90,000	0,900	0,300	24,300			
		SOMMANO mc =					24,300	143,43	3.485,35	
48		3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate	24,300	40,000			972,000			
		SOMMANO kg =					972,000	1,83	1.778,76	
49		3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con	2,000 30,000	90,000 0,300		0,900 0,900	162,000 8,100			
		SOMMANO mq =					170,100	23,46	3.990,55	
		3) Totale Intervento dal Km. 3+150 al Km. 6+200								
		A RIPORTARE							581.643,16	





N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		<b>RIPORTO</b>							608.880,76
		debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per ...: per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25.							
				20,000	1,000	2,000	40,000		
		SOMMANO mc =					40,000	143,43	5.737,20
59		3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate							
				98,000	50,000		4.900,000		
		SOMMANO kg =					4.900,000	1,83	8.967,00
60		3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con							
			2,000	20,000		3,900	156,000		
			6,000	6,000		1,200	43,200		
		SOMMANO mq =					199,200	23,46	4.673,23
61		OP.001 Operaio Comune							
			48,000				48,000		
		SOMMANO h =					48,000	23,90	1.147,20
62		NO.001 Nolo a caldo di autocarro a cassa ribaltabile della portata utile complessiva fino a mc. 15.00							
			24,000				24,000		
		SOMMANO h =					24,000	50,00	1.200,00
		<i>5) Totale Intervento in prossimità del Km. 7+800</i>							28.435,03
		<b>Intervento dal Km. 8+300 al Km. 12+500</b>							
63		1.4.1.2 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi							
				180,000	7,000		1.260,000		
				110,000	8,000		880,000		
				70,000	7,000		490,000		
				130,000	7,000		910,000		
		SOMMANO mq =					3.540,000	3,00	10.620,00
64		1.4.2.2 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm							
				150,00	7,00	5,00	5.250,00		
				110,00	8,00	5,00	4.400,00		
				70,00	7,00	5,00	2.450,00		
				130,00	7,00	5,00	4.550,00		
		SOMMANO mq =					16.650,00	0,87	14.485,50
65		6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurb...: per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore							
				200,000	7,000	5,000	7.000,000		
				110,000	8,000	5,000	4.400,000		
		<b>A RIPORTARE</b>					11.400,000		655.710,89



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo	
		<b>RIPORTO</b>							763.905,50	
75		6.3.1 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico								
				60,000		20,000	1.200,000			
		SOMMANO kg =					1.200,000	8,25	9.900,00	
76		6.3.5 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico								
				60,000	2,000	1,000	120,000			
		SOMMANO mc =					120,000	41,16	4.939,20	
		<i>6) Totale Intervento dal Km. 8+300 al Km. 12+500</i>								<i>148.139,31</i>
		<b>Intervento dal Km. 12+500 al Km. 15+650</b>								
77		1.4.1.2 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi								
				100,000	7,000		700,000			
				140,000	8,000		1.120,000			
				80,000	7,000		560,000			
				90,000	7,000		630,000			
		SOMMANO mq =					3.010,000	3,00	9.030,00	
78		1.4.2.2 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm								
				100,00	7,00	4,00	2.800,00			
				120,00	8,00	4,00	3.840,00			
				80,00	7,00	10,00	5.600,00			
				90,00	7,00	4,00	2.520,00			
		SOMMANO mq =					14.760,00	0,87	12.841,20	
79		6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurb...: per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore								
				200,000	7,000	4,000	5.600,000			
				140,000	8,000	4,000	4.480,000			
				80,000	7,000	4,000	2.240,000			
				90,000	7,000	4,000	2.520,000			
		SOMMANO mq/cm =					14.840,000	1,65	24.486,00	
80		6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,...: per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore								
				200,000	7,000	3,000	4.200,000			
				140,000	8,000	3,000	3.360,000			
				80,000	7,000	3,000	1.680,000			
				90,000	7,000	3,000	1.890,000			
		SOMMANO mq/cm =					11.130,000	2,09	23.261,70	
81		3.1.1.9 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per ...: per opere in elevazione								
		<b>A RIPORTARE</b>							<b>848.363,60</b>	

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		<b>RIPORTO</b>							848.363,60
		lavori stradali con C 20/25.							
				200,000	0,900	0,300	54,000		
		SOMMANO mc =					54,000	143,43	7.745,22
82		3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate							
			54,000	40,000			2.160,000		
		SOMMANO kg =					2.160,000	1,83	3.952,80
83		3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con							
			2,000	200,000		0,900	360,000		
			132,000	0,900		0,300	35,640		
		SOMMANO mq =					395,640	23,46	9.281,71
84		6.5.1.3 ...: barriera di classe H2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante							
			253,000				253,000		
		SOMMANO m =					253,000	98,04	24.804,12
85		NO.002 Nolo a caldo di escavatore e/o pala gommata o cingolata della potenza massima di 100 Hp							
			32,000				32,000		
		SOMMANO h =					32,000	88,14	2.820,48
86		NO.001 Nolo a caldo di autocarro a cassa ribaltabile della portata utile complessiva fino a mc. 15.00							
			64,000				64,000		
		SOMMANO h =					64,000	50,00	3.200,00
87		OP.001 Operaio Comune							
			128,000				128,000		
		SOMMANO h =					128,000	23,90	3.059,20
88		NO.009 Minipala con braccio interscambiabile							
			64,00				64,00		
		SOMMANO h =					64,00	56,25	3.600,00
89		6.3.1 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico							
				40,000		20,000	800,000		
		SOMMANO kg =					800,000	8,25	6.600,00
90		6.3.5 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico							
				40,000	2,000	1,000	80,000		
		SOMMANO mc =					80,000	41,16	3.292,80
		<b>A RIPORTARE</b>							<b>916.719,93</b>







RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale 12 di Roccafoita	1			938.129,25
Intervento dal Km. 0+000 al Km. 1+500	1	345.802,85		
Intervento dal Km. 1+500 al Km. 3+150 pressi abitato del Comune di Roccafortita	3	153.840,57		
Intervento dal Km. 3+150 al Km. 6+200 pressi abitato del Comune di Limina	5	81.999,74		
Intervento in prossimità del Km. 7+000	7	20.527,20		
Intervento in prossimità del Km. 7+800	7	28.435,03		
Intervento dal Km. 8+300 al Km. 12+500	8	148.139,31		
Intervento dal Km. 12+500 al Km. 15+650	10	137.975,23		
Intervento dal Km. 0+000 al Km. 15+650	12	21.409,32		
<b>COSTI SICUREZZA A SOMMARE</b>	<b>13</b>			<b>15.661,07</b>

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 953.790,32  
 Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,658687% sui lavori) 15.661,07

a detrarre 15.661,07 € 15.661,07  
 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 938.129,25

**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 [0.02\*953790,32] 19.075,81  
 2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22\*953790,32] 209.833,87  
 3) Per versamento quota Autorità Vigilanza 375,00  
 4) Imprevisti e/o Arrotondamento 925,00  
 5) Per pubblicazione bando di gara 3.000,00  
 6) Per acquisto materiale di cui all'art. 36 Comma 2, Lettera a) del D. Leg. vo n°  
 50/2016 2.000,00  
 7) Per oneri di conferimento in discarica 11.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 246.209,68 € 246.209,68  
**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 1.200.000,00**

MESSINA lì

Ing. LENTINI Geomm. PINTO, STORNANTI