





CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015 III DIREZIONE Viabilità Metropolitana

1º Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie - 1º Ufficio Viabilità

(C.I.G. :		<i>C.U.P.</i> :	B57H17001520002		
PROGETTO ESECUTIVO		OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI - ROMETTA.				
ALLEGATI :	2. ANALISI PR 3. ELENCO PR 4. COSTI SICU AZIENDALI 5. COMPUTO 6. CALCOLO 0 7. QUADRO T 8. PIANO DI S FASCICOLO 9. PIANO DI M 10. CRONOPRO 11. CAPITOLA	REZZI REZZI JREZZA E ONERI PRESUNT METRICO ESTIMATIVO COSTI MANODOPERA ECNICO ECONOMICO SICUREZZA E COORDINAM. O DELL'OPERA MANUTENZIONE DELL'OPE OGRAMMA	ENTO E ERA	12. ELABORATI GRAFICI: TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su ortofoto scala 1: 25.000; TAV. 2 Corografia scala 1: 10.000; TAV. 3 Indicazione interventi su ortofoto; TAV. 4 Particolari costruttivi; TAV. 5 Specifica S.P. da stradario Città Metropolitana di Messina;		

ALLEGATO 4

Visto: IL R.U.P.

Arch. Francesco ORSI

COSTI SICUREZZA E ONERI PRESUNTI AZIENDALI PREZZI

Messina, lì 28/08/2018 - Agg. al prezzario 2022 il 03/03/2022 - Agg. prezziario 06/22 il 23/11/2022

,	88 1
Progettisti :	Visti ed Approvazioni :
Ing. Anna Chiofalo	
Au Je	
Geom. Sergio Castorina	
Daodeinafry	
Geom. Mario Lucchesi	
fur	

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

N.	Articolo e Descrizione	Unità di misura	Prezzo €	Quantità	Importo €
1 M	Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	m²	19,36	27,00	522,72
2 M	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di c i i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.	m²	50,26	6,00	301,56
3 M	26.1.42 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dell Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.	cad	373,87	3,00	1.121,61
4 M	26.1.43 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m).	cad	144,53	3,00	433,59
5 M	26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60	cad	67,20	1,00	67,20
6 M	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, d altimento dei bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere per ogni mese d'impiego	cad	670,86	3,00	2.012,58
7 M	ARR Arrotondamento	cad	1,74	1,00	1,74

Totale Sicurezza	4.461,00
------------------	----------

IMPORTO LAVORI € 454.171,00

ONERI

Gli Oneri della Sicurezza vengono determinati dalla seguente formula:

$$O = P_{sg} \times S_{G}$$

Avendo indicato con:

P_{sg} Percentuale delle Spese generali

S_G Importo delle Spese Generali

essendo

IL importo dei lavori

0,15 la percentuale delle Spese Generali

si determina in funzione di tabelle che tengono in considerazione la tipologia di cantiere \mathbf{P}_{sg} e l'ubicazione dello stesso, nonché il tipo di lavorazioni da eseguire

 $T_1\%$ = Percentuale di base in funzione dell'importo dei lavori e del tipo di opere da realizzare

 T_2 % = Incremento per difficoltà operative

 T_3 % = Incremento per livello di rischio

per il cantiere in esame

 $O = Psg \times SG$

€ 9.409,42

PERCENTUALE ONERI PRESUNTI AZIENDALI

2,072%