



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina

C.I.G. :

C.U.P. : B57H17000600001

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS.PP. 73, 72/D E 75 BIS, NEI COMUNI DI MERI' BARCELLONA P.G. E MILAZZO PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO.

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI
4. COSTI SICUREZZA E ONERI PRESUNTI AZIENDALI
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. CALCOLO COSTI MANODOPERA
7. QUADRO TECNICO ECONOMICO
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10. CRONOPROGRAMMA
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

12. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su base IGM scala 1 : 25.000;
 TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;
 TAV. 3 Particolari costruttivi;
 TAV. 4 Specifica S.P. da stradario Città Metropolitana;

ALLEGATO 2

ANALISI PREZZI

Messina, li 19/10/2020

Progettisti :

Ing. Anna Chiofalo

Geom. Sebastiano Mufule

Geom. Sergio Castorina

Visto: IL R.U.P.

Ing. Antonino SCIUTTERI

Visti ed Approvazioni

Il RUP, Visto l'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. Approva il Progetto esecutivo in oggetto per l'importo di € 1.000.000,00.

Parere n. 77 del 23/12/2020

IL RUP

Ing. Antonino Sciutteri

N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Operai-Trasporti-Noli						
1.001	OP.01	Operaio Comune	h					23,90
1.002	NO.01	Trasporto con autocarro	cad					0,40

1) AN.01 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non rispondente alle Norme Vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei montanti verticali, anche con l'impiego di martello pneumatico, il deposito sul bordo della strada, il successivo carico su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla Direzione Lavori.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP.01	Operaio Comune per smonto barriera	h	23,90	0,04	0,96
OP.01	Operaio Comune per smonto montanti	h	23,90	0,04	0,96
OP.01	Operaio Comune per carico su mezzo di trasporto (2*0,25)	h	23,90	0,05	1,20
OP.01	Operaio Comune per supporto e controllo traffico (2*0.040)	h	23,90	0,08	1,91
NO.01	Trasporto con autocarro	cad	0,40	1	0,40
TOTALE					5,43
26,50% Spese Generali (15%)+Utile Impresa (10%) su € 5,43					1,43
PREZZO					6,86
ARROTONDAMENTO					-0,06
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m					6,80

Merì, Barcellona P.G. e Milazzo li 19/10/2020

IL PROGETTISTA

Ing. A. CHIOFALO - Geom. S.MUFALE - Geom. S. CASTORINA