

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

1° Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie – 1° Ufficio Viabilità

(672) Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana

C.I.G. :

C.U.P. : B47H17000390001

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA VILLAGGI NORD.

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI
4. COSTI SICUREZZA E ONERI PRESUNTI AZIENDALI
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. CALCOLO COSTI MANODOPERA
7. QUADRO TECNICO ECONOMICO
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10. CRONOPROGRAMMA
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

12. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su base IGM scala 1 : 25.000;
TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;
TAV. 3 Tavola interventi su ortofoto scala 1 : 10.000
TAV. 4 Particolari costruttivi;
TAV. 5 Specifiche SS.PP. da stradario Città Metropolitana;

ALLEGATO 2

ANALISI PREZZI

Messina, li 19/03/2019 (Aggiornato con costi anti contagio COVID-19 il 08/06/2020)

Progettisti :


Ing. Anna Chiofalo



Geom. Filadelfo Magno




Geom. Sergio Castorina



Visto: IL R.U.P.

Ing. Antonino SCIUTTERI




Visti ed Approvazioni

Il RUP, Visto l'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. Approva il Progetto esecutivo in oggetto per l'importo complessivo di € 800.000,00.

Parere n. 44 del 04/09/2019

IL RUP

Ing. Antonino Sciutteri



| Nr. Ord. | TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Unità di misura | Quantità | IMPORTI | |
|----------|---------|---|-----------------|----------|----------|-----------------|
| | | | | | unitario | TOTALE |
| 1 | AN1 | <p align="center">ANALISI DEI PREZZI</p> <p>Svuotamento e pulizia di reti paramassi in aderenza di qualsiasi altezza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale a rifiuto, il successivo riposizionamento della rete a perfetta regola d'arte, compreso l'onere e la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari per ricucire i bordi dei teli di rete, riparazione strappi di maglie, ripristinare i tasselli eventualmente necessari per portare la rete in aderenza.</p> <p>E L E M E N T I :</p> <p>Produzione mc</p> <p>- Operaio Comune</p> <p>- per smonto rete : n. 1 x 0,04</p> <p>- Operaio Qualificato</p> <p>- per cucitura rete e ripristino ancoraggio funi : n. 1 x 0,10</p> <p>- Trasporto</p> <p>- escavatore per eliminazione massi : n. 1 x 0,04</p> <p>- autocarro : n. 1 x 0,04</p> <p>- Oneri</p> <p>- oneri conferimento discarica del materiale non recuperabile</p> | ore | 0,04 | € 23,90 | € 0,96 |
| | | | ore | 0,10 | € 26,47 | € 2,65 |
| | | | ore | 0,04 | € 42,00 | € 1,68 |
| | | | ore | 0,04 | € 40,00 | € 1,60 |
| | | | | | | € 6,00 |
| | | TOTALE | | | | € 12,88 |
| | | Spese Generali | | | 13,64% | € 1,76 |
| | | SOMMANO | | | | € 14,64 |
| | | Utile d'Impresa | | | 10,00% | € 1,46 |
| | | TOTALE | mc | | | € 16,10 |
| 2 | AN2 | <p>Fornitura e collocazione di segnale stradale di sicurezza da apporre nel retro degli autocarri per la delimitazione dei cantieri mobili secondo schemi del Codice della strada, avente dimensione 90 cm * 90 cm e dotato di catarifrangenti e collegamenti elettrici intermittenti per segnalazioni visive.</p> <p>E L E M E N T I :</p> <p>Produzione cadauno</p> <p>- art. 6.6.3/2 Prezzario Regionale 2019</p> <p>costo al metro quadrato € 439,07 / 1,08 = € 406,55</p> <p>costo caduno</p> <p>a detrarre costo dei pali</p> <p>- art. 6.6.17 Prezzario Regionale 2019</p> <p>- per catarifrangenti ed impianto intermittenza</p> <p>- operaio specializzato per montaggio del pannello nel cassone dell'autocarro e collegamenti all'impianto elettrico del mezzo e successivi smontaggi per consegna all'Ente appaltante</p> | cadauno | 0,81 | 406,55 | € 329,31 |
| | | | cadauno | 2,00 | 84,41 | -€ 168,82 |
| | | RESTANO cad | | | | € 160,49 |
| | | | | 1,00 | € 54,76 | € 54,76 |
| | | | ore | 2,50 | € 35,63 | € 89,08 |
| | | TOTALE | cadauno | | | € 304,33 |